

ЛЕГЕНДА:

- Ел.табло
- Осв.тяло с LED 18 W, 1800 lm, за открит монтаж
- Осв.тяло с LED 32 W, 3500 lm, за вграждане в окачен таван
- Евакуационно осветително тяло за вграждане в окачен таван
- C — Блок в обща рамка за открит м-ж, съдържащ:
  - 1 бр сериен ключ за осветление
  - 1 бр. силов контакт тип “Шуко” 16A, 230V

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Осветителната инсталация да се изпълни с кабелоподобен проводник тип СВТ /3x1.5/мм², положен над окачен таван и изтеглен в твърда PVC тръба /инсталац. PVC канали/ по стената.
2. Точните места на осв. тела да се гледат от архитектурния чертеж - софит.
3. Ключовете да се монтират на 1.2м от готов под и на 0.15 м от касите на вратите, а там където има контакт до ключа - да се монтират в общ блок.
4. Осветителните тела в коридара да се захранят от съществуващ токов кръг осветление на етажното табло.

ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ***М 1:50***

	"М-СИНТЕЗ" ЕООД - гр. София		
Дата: 2019г.	Мащаб: 1:50		Лист: 1.
Обект:	ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА 3 ПОМЕЩЕНИЯ КЪМ ЛАБОРАТОРИЯ ПО „КОЛЕКТИВНА РОБОТИКА“ В ГР. ПЛОВДИВ		
	Проектант:	инж. В. Иванов	
	Ръководител фирма:	арх. М. Цветкова	
Възложител:	ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА „СВЕТИ АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ МАТЕЙ“		
Съгласували:	1. Архитектура и ПБ:	арх. М. Цветкова	
	2. Конструкции и ПБЗ:	инж. С. Вучков	
	3. Електро:	инж. В. Иванов	
	4. ВИК:	инж. В. Митева	
	5. ОВК:	инж. К. Кифонов	
Част: ЕЛЕКТРО	Фаза: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ	Съдържание: ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ	